

محافظة القاهرة
المنطقة الشمالية - حي الأميرية
منطقة الاسكان

مقاييسه تثمينية سرية لعملية احلال وتجديد أعمدة وكوابيل بحى الاميرية لعام ٢٠١٨/٢٠١٩

م	بيان الاعمال	الوحدة	عدد	السعر	اجمالى
١	خلع فقط عامود انارة بطول ٦ متر والسعر يشمل فك الكابل من العامود قبل خلعة ونقل جميع المخلفات واعادة الشئ لاصلة	عدد	١٠٠		
٢	خلع فقط عامود انارة بطول ٩ متر حتى ١١ متر قطر ٦ بوصة والسعر يشمل فك الكابل من العامود قبل خلعة	عدد	٢٠		
٣	تركيب فقط عامود انارة بطول ٦ متر قطر ٦ بوصة بالصبة الخرسانية بعد قص الجزء التالف من اسفل العامود وتركيب الكابل حتى باب الصيانة	عدد	١٥٠		
٤	تركيب فقط عامود انارة بطول أكثر من ٦ متر حتى ٩ متر بالصبة الخرسانية بعد قص الجزء التالف من اسفل وتركيب الكابل حتى باب الصيانة	عدد	١٠		
٥	استبدال عامود انارة بطول ٦ متر بحفر حفرة حول العامود عمق ٢٠ سم قطر ٤٠ سم وصبها بالصبة الخرسانية طبقا للمواصفات	عدد	١٠		
٦	استبدال عامود انارة بطول أكثر من ٦ متر حتى ٩ متر نفس مواصفات البند السابق	عدد	٢٠		
٧	عمل فتحات لدخول الكابل بالعامود	عدد	١٠٠		
٨	عمل فتحة باب صيانة بالعامود	عدد	٨٠		
٩	توريد وتركيب باب صيانة حديد سمك ٢ مللى مقاس ١٥ سم x ٤٠ سم ولحامة بالمفصلات الحدادى والقفل	عدد	٥٠		
١٠	نقل اعمدة انارة وخلافة والسعر يشمل التحميل والتعتيق داخل الحى لزوم اعمال الصيانة	نقله	٢٠		
١١	دهان عامود انارة بطول ٦ متر بالون الفضى اللامع	عدد	١٠٠		
١٢	دهان عامود انارة بطول ٩ متر بالون الفضى اللامع	عدد	١٠٠		
١٣	دهان عامود انارة بطول ٦ متر (تجميلى) بالون الاخضر والاسود لاكميه	عدد	٤٠		
١٤	توريد وتركيب كابولى حديد مجلفن ١.٣٠ على الحائط ومثبت جيدا	عدد	١١٠		

محافظة القاهرة
المنطقة الشمالية - حي الأميرية
منطقة الإسكان

مقاييس ترمينية سرية لعملية احلال وتجديد أعمدة وكوابيل بحى الأميرية لعام ٢٠١٨/٢٠١٩

م	بيان الاعمال	الوحدة	عدد	السعر	اجمالى
١٥	توريد وتركيب علبة صاج سمك ١ ملى مقاس ١٥ x ١٥ x ٦ سم كاملة بالمفتاح الاتوماتيك احدى ٢٥ أمبير نوعية جيدة	عدد	١١٠		
١٦	توريد وتركيب دائرة أسلاك نحاس قطاع ٢ x ٢ متر معتمدة داخل مواسير بلاستيك ومثبته جيدا على الحائط والسعر يشمل التوصيل من مصدر التيار حتى العلبه الفرعية والكشاف مع تغطية المواسير من ناحية الكوفرية بالمونه والاسمنت وذلك لكوابل انارة	عدد	١١٠		
١٧	تركيب فقط كابل المونيوم مسلح قطاع ٤ x ١٦ متر عمق ٣٠ سم على الرصيف والسعر يشمل التقشير والتوصيل والعزل الجيد بالشريط الاصفر والبلاستيك العازل ونقل جميع المخلفات واعادة الشئ لاصلة	بالمتر	٣٠٠٠		
١٨	حفر فى الاسفلت مع توريد ورمى مواسير بلاستيك ٤ بوصة نوعية جيدة معتمدة ونقل جميع المخلفات واعادة الشئ لاصلة	بالمتر	٣٠		
١٩	تركيب كابلات مسلحة داخل البرابيح	بالمتر	٤٠		
٢٠	توفير عامل فنى	يومية	٢٠٥		
٢١	توفير عامل حفر لصيانته الكابلات مسلحة وكل ما يسند له	يومية	٢٠٥		
٢٢	تركيب وتثبيت ولاعة انارة كاملة بالاجهزة وذلك بالصبة الخرسانية وتوصيل الكابلات المسلحة داخل الولاة لتشغيلها	بالعدد	٦		
٢٣	خلع كشاف فقط من العامود أو الكابولى وفصل التيار عنها	بالعدد	٣٠٠		
	الاجمالى الى				



مدير عام منطقة الإسكان
م / علاء مراد

مدير الانارة
أحمد عبد اللطيف