

مشروع إنشاء ورش للرخام بزهران المعادي
بجوار مغالق الاخشاب بعدد (١١٠) ورشة

أعمال الانارة

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	توريد وتركيب واختبار مخرج كابولي بسلك قطاع (٤*١*٤) مم ٢ من النحاس داخل مواسير PVC قطر ٢٥ مم (لعدده كشف) والبند يشمل كل مايلزم طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	عدد	٥٣		
٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار عامود انارة بذراع واحد من الصلب المجلفن مسلوب ارتفاع ٦ متر بوحدة الانارة الليد (١٠٠ وات) بدرجة حماية (IP65) من اجود الانواع مع نهو البند طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	عدد	٣		
٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار عامود انارة بذراعين من الصلب المجلفن مسلوب ارتفاع ٦ متر بوحدة الانارة الليد (١٠٠ وات) بدرجة حماية (IP65) من اجود الانواع مع نهو البند طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	عدد	٢		
٤	بالعدد توريد وتركيب كابولي انارة بذراع من الصلب المجلفن طول (١.٢ متر) بكشاف ليدي في حدود (١٠٠ وات) ذو درجة (IP65) اجود الانواع مع نهو البند طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	عدد	٥٣		
٥	توريد وتركيب واختبار شبكة متكاملة للاضى لا تزيد مقاومتها عن ٣ اوم مكونة من غرف التفتيش الخرسانية والحرب وملحقاتها والتوصيل على كابلات الارض وذلك لتاريض لوحات الجهد المنخفض واللوحه العمومية للمشروع وجميع الاعمال يجب ان تتم عن طريق شركة متخصصة فى اعمال الارضى والبند كامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.	مقط	١		
٦	Photo cell & timer مزود (ip54)LP- EX outdoor type	عدد	٢		
٧	كابلات (٣*٧٥+٣٥) مم ٢ المونيوم مسلح لتغذية الولاغات.	م.ط	٢٥٠		
اجمالي أعمال الانارة					